

Утверждаю:



Начальник управления
энергетики и тарифов
Липецкой области

А.В. Соковых

Протокол №11/1

г. Липецк

от 29 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 25 декабря 2018 года № 55/7 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за единицу мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, на 2019 год»

Заседание вел:

Заместитель начальника управления

Крылова С.Д.

Присутствовали:

Член коллегии

Завертяев А.В.

Член коллегии

Дедаев А.А.

Член коллегии

Ковырзанова Т.А.

Член коллегии

Соломыкин Г.П.

Член коллегии – представитель Ассоциации «НП Совет рынка»

Нефф А.Д.

Член коллегии – представитель УФАС России по Липецкой области (право совещательного голоса)

Копылова К.Г.

Главный консультант отдела электроэнергетики управления энергетики и тарифов Липецкой области

Попова С.В.

Начальник управления технологических присоединений филиала ПАО «МРСК Центра»–«Липецкэнерго» (доверенность № Д-ЛП/38 от 25.05.2018 г.)

Качура Э.А.

Заместитель директора комплекса электроснабжения по технологическому присоединению и перевооружению АО «ЛГЭК»

Могилевцев С.С.

Общее количество голосов членов коллегии – 8 голосов. Количество голосов членов коллегии, принявших участие в голосовании 6 голосов, что составляет 75 % от

общего количества. В соответствии с п. 30 Порядка деятельности коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области, утвержденного приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области от 29 октября 2014 года № 01-03/314, кворум состоялся. Заседание коллегии правомочно.

Выступили:

Попова С.В., Качура Э.А., Нефф А.Д., Соломыкин Г.П., Крылова С.Д.

Главный консультант отдела электроэнергетики Попова С.В. сообщила, что в соответствии с пунктом 30 приказа ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее – Методические указания) филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» обратился в адрес управления энергетики и тарифов Липецкой области (далее – управление) письмом исх. № МРСК/ЛПИ/02-1/1002 от 29.01.2019 г. с заявлениями об установление стандартизированных тарифных ставок на строительство кабельных линий на уровне напряжения 35 кВ. Вся информация была направлена на бумажном носителе и в электронном виде.

В соответствии с п. 11 Методических указаний в случае, если в субъекте Российской Федерации за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки, расчет ставок может производиться исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии данных за три года - по планируемым расходам.

Кроме того, в соответствии с пунктом 13 Методических указаний если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов "последней мили", по которым органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов стандартизированные тарифные ставки на период регулирования не установлены, то экономически обоснованные расходы по указанным мероприятиям "последней мили" определяются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов с учетом смет, представленных территориальными сетевыми организациями, и выполненных с применением сметных нормативов.

На основании вышеуказанного филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» направил в адрес управления локальные сметные расчеты для установления стандартизированных ставок на 2019 год:

- строительство КЛ 35 кВ одножильным кабелем сечением 400 мм² открытым способом (приложение 4);

- строительство КЛ 35 кВ одножильным кабелем сечением 400 мм² методом горизонтально-направленного бурения (приложение 5).

4.1. При установлении стандартизированной тарифной ставки на строительство КЛ 35 кВ одножильным кабелем сечением свыше 200 мм² в траншеях, галереях и эстакадах экономически обоснованными признаны затраты в размере **4 541 609,00** рублей (без учёта НДС) вместо **7 835 879,00** рублей, предлагаемых организацией (без учёта НДС).

Состав расходов по стандартизированной тарифной ставки на строительство КЛ 35 кВ по решению эксперта управления скорректирован по следующим, предлагаемым в сметах сетевой организацией затратам:

- стоимость кабеля АПвПуг 1x400/35-35 кВ уменьшена на 743 руб./м и принята в размере 877 руб./м вместо 1620 руб./м (в связи с отсутствием цены закупки на данный кабель на электронных торговых площадках, стоимость данного кабеля выбрана по коммерческому предложению ООО «Холдинг Кабельный Альянс» от 19.03.2019 г.);

- уменьшено количество концевых муфты с 15 шт. до 6 шт., в связи с этим скорректированы монтажные работы «Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ концевая» до 2 комплектов вместо 5 комплектов;

- уменьшено количество соединительных муфты с 18 шт. до 9 шт., в связи с этим скорректированы монтажные работы «Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная» до 3 комплектов вместо 6 комплектов;

- проектные работы уменьшены на 162 248,00 рублей и составляют 318 097,00 рублей вместо 480 345,00 рублей (перерасчет от общей стоимости проекта).

Кроме того, не включены предлагаемые в сметах сетевой организацией следующие затраты:

- зимнее удорожание (1%) в размере 70 453,00 рублей (расходы не предусмотрены в Методических указаниях);

- непредвиденные расходы (3%) в размере 228 229,00 рублей (расходы не предусмотрены в Методических указаниях).

4.2. При установлении стандартизированной тарифной ставки на строительство КЛ 35 кВ методом горизонтально-направленного бурения (далее - ГНБ) экономически обоснованными признаны затраты в размере **12 880 054,00** рублей (без учёта НДС) вместо 16 170 579 рублей, предлагаемых организацией (без учёта НДС).

Состав расходов по стандартизированной тарифной ставки на строительство КЛ 35 кВ методом ГНБ по решению эксперта управления скорректирован по следующим, предлагаемым в сметах сетевой организацией затратам:

- стоимость кабеля АПвПуг 1x400/35-35 кВ уменьшена на 743 руб./м и принята в размере 877 руб./м вместо 1620 руб./м (в связи с отсутствием цены закупки на данный кабель на электронных торговых площадках, стоимость данного кабеля выбрана по коммерческому предложению ООО «Холдинг Кабельный Альянс» от 19.03.2019 г.);

- уменьшено количество концевых муфты с 15 шт. до 6 шт., в связи с этим скорректированы монтажные работы «Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ концевая» до 2 комплектов вместо 5 комплектов;

- проектные работы уменьшены на 80 939,00 рублей и составляют 724 192,00 рублей вместо 805 131,00 рублей (перерасчет от общей стоимости проекта).

Кроме того, не включены предлагаемые в сметах сетевой организацией следующие затраты:

- зимнее удорожание (1%) в размере 147 356,00 рублей (расходы не предусмотрены в Методических указаниях);

- непредвиденные расходы (3%) в размере 470 988,00 рублей (расходы не

предусмотрены в Методических указаниях).

Рассчитанные стандартизированные тарифные ставки на строительство КЛ 35 кВ одножильным кабелем сечением свыше 200 мм² в траншеях, галереях и эстакадах и КЛ 35 кВ методом ГНБ не превышают размер расходов, определенных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденных приказ Минэнерго России от 17.01.2019 г. № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

В соответствии с приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/7 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» было предложено установить и ввести в действие единые для всех территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, на 2019 год следующие стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов в расчете на 1 км линии:

- на строительство КЛ 35 кВ одножильным кабелем сечением свыше 200 мм² в траншеях, галереях и эстакадах в размере 4 541 609,00 руб./км без НДС;
- на строительство КЛ 35 кВ методом горизонтально-направленного бурения в размере 12 880 054,00 руб./км без НДС.

Позиции сторон:

Представитель филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» Качура Э.С. выразил согласие с проектом постановления.

Нефф А.Д. выразил позицию Ассоциации НП «Совет рынка» голосовать «против» по данному вопросу в связи с тем, что экспертное заключение содержит информацию о сумме отклонений стоимости строительства КЛ 35 кВ и КЛ 35кВ методом ГНБ, расчет принятых экспертом экономически обоснованных затрат не представлен, а так же в состав работ по строительству включены затраты на «заготовительно-складские расходы» и «производство работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов», представленные документы не содержат экономического обоснования о необходимости включения указанных затрат.

Главный консультант отдела электроэнергетики Попова С.В. по вопросу о сумме отклонений стоимости строительства КЛ 35 кВ и КЛ 35кВ методом ГНБ, расчет принятых экспертом экономически обоснованных затрат не представлен, пояснила, что в экспертном заключении представлены материалы по каждой позиции отклонения стоимости. По стоимости кабельной продукции экспертом был произведен мониторинг цен, в связи с отсутствием цены закупки на кабель на электронных торговых площадках, и данная стоимость является экономически обоснованной. Кроме того, в устной форме был пояснен способ прокладки кабеля из сшитого полиэтилена и монтаж концевых и соединительных муфт в связи с чем и было изменено количество муфт и монтажные работы. По вопросу включения в состав работ по строительству затрат на «заготовительно-складские расходы» и «производство работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов» было пояснено, что указанные затраты приняты в соответствии с

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (вместе с «МДС 81-35.2004...»). По пункту 4.46. МДС 81-35.2004 составляющими сметной стоимости оборудования могут являться: свободная (рыночная) цена приобретения оборудования; транспортные расходы и услуги посредников или снабженческо-сбытовых организаций; заготовительно-складские расходы и другие затраты, относимые к стоимости оборудования. Также в соответствии МДС 81-35.2004 с применен коэффициент к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины) на «Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: 1,15»

Итоги голосования:

«ЗА» — 5 чел.
«ПРОТИВ» — 1 чел.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — нет

Решение:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 25 декабря 2018 года № 55/7 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за единицу мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, на 2019 год» следующие изменения:

В приложении 1 к постановлению в таблице 2:

В столбце «Территория городских населенных пунктов» графы «35 кВ» пункта 2:

1) позицию «сечение кабеля свыше 200 мм²» строки «одножильный кабель» дополнить цифрами «4 541 609,00»;

2) строку «прокладка кабельной линии методом горизонтально-направленного бурения» дополнить цифрами «12 880 054,00».

Протокол вел:

Главный консультант отдела электроэнергетики
управления энергетики и тарифов Липецкой области



Попова С.В

